

Październik 2012 r.

Inwestor:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
ul. Mickiewicza 11
63-700 Krotoszyn

Wykonawca:

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45000000-7, Roboty budowlane

Kody CPV:

45000000-7	Roboty budowlane
45432114-6	Roboty w zakresie podłóg drewnianych

Nazwa budowy: " Remont sali gimnastycznej - renowacja podłogi sportowej w budynku szkolnym C " Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Adres budowy: ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn

Obiekt: Budynek "C"

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Załączniki:

Waluta:zł

Poziom cen kosztorysu:

Sporządził:

Sprawdził:

Przedmiar robót

Obiekt: Budynek "C"
Rodzaj robót: Roboty budowlane
Adres budowy: ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
1. "Remont sali gimnastycznej - renowacja podłogi sportowej w budynku szkolnym C " Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 11				
2. Renowacja podłogi sportowej - Aktualnie położona jest podłoga firmy PRESTIGE o nazwie BI-POWER Sleeper				
Kod CPV: 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych				
1	kalkulacja indywidualna-050	Wymiana uszkodzonych klepek parkietowych z litego klonu kanadyjskiego, klasy I o wymiarach 20 mm x 57 mm x 600 mm-1200 mm, zamontowanych do legara . krotność= 1,00	m2	19,29
1. 19,29				19,29
2.				-----
3. Suma				19,29
2	KNR 4-01W0816-03-050	Mechaniczne szlifowanie posadzki z parkietu, szlifierką BEZ PYŁOWĄ krotność= 1,00	m2	275,52
1. 23,75*11,50+0,15*2,00*8				275,52
2.				-----
3. Suma				275,52
3	KNR 4-01W0819-07-050	Lakierowanie trzykrotne podłogi sportowej, lakierem poliuretanowym dwuskładnikowym na bazie wody, spełniającym normę PN-EN 14904:2009 krotność= 1,00	m2	275,52
1. 23,75*11,50+0,15*2,00*8				275,52
2.				-----
3. Suma				275,52
4	kalkulacja indywidualna-040	Malowanie linii boisk o szerokości 5 cm pomiędzy pierwszą a drugą warstwą lakierniczą, farbą systemową do malowania linii boisk. krotność= 1,00	m	205,00
1. 205,00				205,00
2.				-----
3. Suma				205,00
5	kalkulacja indywidualna-969	Wykonanie napisu na boisku w kole środkowym: Z S P 1 - K R O T O S Z Y N . Litery wysokości 20 cm, malowane pomiędzy pierwszą a drugą warstwą lakierniczą farbą systemową do malowania napisów. krotność= 1,00	szt,	13,00
1. Napis				
2. litery i cyfra				
3. 4 + 9				13,00
4.				-----
5. Suma				13,00
6	KNR 4-010815-08-040	Demontaż istniejących listew przypodłogowych krotność= 1,00	m	68,20
1. 68,20				68,20

7	TZKNBK 19110113-1760-04 0	Montaż nowych listew przypodłogowych. Listwy przypodłogowe z drewna sosnowego klasy I bez sęków lakierowane z nacięciami wentylacyjnymi o wymiarach 20mmx60mmx2500mm. krotność= 1,00	m	68,20
1. 68,20				68,20
8	kalkulacja indywidua-090	Zabezpieczenie folią grzejników radiatorowych (zestaw 0,20*1,09*30) krotność= 1,00	kpl	8,00
1. 8				8,00
2.				-----
3. Suma				8,00
9	kalkulacja indywidua-090	Zabezpieczenie folią zamontowanych koszy na ścianach krotność= 1,00	kpl	4,00
1. 4				4,00
2.				-----
3. Suma				4,00
10	kalkulacja indywidua-020	Demontaż i montaż drabinek gimnastycznych (o wym. 0,93m*3,00m) krotność= 1,00	szt	24,00
1. 24				24,00
2.				-----
3. Suma				24,00
11	kalkulacja indywidua-050	Oczyszczenie - odkurzanie lamperii po zakończeniu robót krotność= 1,00	m2	211,50
1. (23,75+11,5)*2*3,0				211,50
2.				-----
3. Suma				211,50

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		"Remont sali gimnastycznej - renowacja podłogi sportowej w budynku szkolnym C " Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 11				
		Razem:				
2		Renowacja podłogi sportowej - Aktualnie położona jest podłoga firmy PRESTIGE o nazwie BI-POWER Sleeper CPV: 45432114-6				
1	kalkulacja indywidualna-050	Wymiana uszkodzonych klepek parkietowych z litego klonu kanadyjskiego, klasy I o wymiarach 20 mm x 57 mm x 600 mm-1200 mm, zamontowanych do legara .	19,29	m2		
2	KNR 4-01W 0816-03-050	Mechaniczne szlifowanie posadzki z parkietu, szlifierką BEZ PYŁOWĄ	275,52	m2		
3	KNR 4-01W 0819-07-050	Lakierowanie trzykrotne podłogi sportowej, lakierem poliuretanowym dwuskładnikowym na bazie wody, spełniającym normę PN-EN 14904:2009	275,52	m2		
4	kalkulacja indywidualna-040	Malowanie linii boisk o szerokości 5 cm pomiędzy pierwszą a drugą warstwą lakierniczą, farbą systemową do malowania linii boisk.	205,00	m		
5	kalkulacja indywidualna-969	Wykonanie napisu na boisku w kole środkowym: Z S P 1 - K R O T O S Z Y N . Litery wysokości 20 cm, malowane pomiędzy pierwszą a drugą warstwą lakierniczą farbą systemową do malowania napisów.	13,00	szt,		
6	KNR 4-01 0815-08-040	Demontaż istniejących listew przypodłogowych	68,20	m		
7	TZKNBK 1911 0113-1760-040	Montaż nowych listew przypodłogowych. Listwy przypodłogowe z drewna sosnowego klasy I bez sęków lakierowane z nacięciami wentylacyjnymi o wymiarach 20mmx60mmx2500mm.	68,20	m		
8	kalkulacja indywidualna-090	Zabezpieczenie folią grzejników radiatorowych (zestaw 0,20*1,09*30)	8,00	kpl		
9	kalkulacja indywidualna-090	Zabezpieczenie folią zamontowanych koszy na ścianach	4,00	kpl		
10	kalkulacja indywidualna-020	Demontaż i montaż drabinek gimnastycznych (o wym. 0,93m*3,00m)	24,00	szt		
11	kalkulacja indywidualna-050	Oczyszczenie - odkurzanie lamperii po zakończeniu robót	211,50	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem
1.	"Remont sali gimnastycznej - renowacja podłogi sportowej w budynku szkolnym C " Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 11					
2.	Renowacja podłogi sportowej - Aktualnie położona jest podłoga firmy PRESTIGE o nazwie BI-POWER Sleeper <i>Kod Słownika Zamówień: 45432114-6</i> Ilość r-g:					
	Koszty bezpośrednie	zł				
	Koszty pośr. od R	%				
	Koszty pośr. od S	%				
	Zysk od R	%				
	Zysk od S	%				
	Zysk od KR	%				
	Zysk od KS	%				
	Koszty z narzutami (netto)	zł				

Koszty Brutto:

.....